

安顺市生态环境局

安环表批复〔2023〕58号

安顺市生态环境局关于对环保 玻璃纤维化粪池、一体化污水处理 设备生产建设项目环境影响报告表的批复

贵州嘉博瑞环保工程有限公司：

你公司报来的《环保玻璃纤维化粪池、一体化污水处理设备生产建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，原则同意《报告表》及其专家技术审查意见，批复如下：

一、基本信息

项目位于安顺市平坝区羊昌工业园，租用平坝区羊昌乡穿石村民委员会代管的环宇社区内原环机械厂车队库房、办公房及其内部空地作为生产经营场所。项目总占地面积为 4000m²，本项目主要工程内容为厂房内部装修和生产线布设，并配套建设污水、废气等环保设施。项目共建设 5 条环保玻璃纤维化粪池生产线、3 条一体化污水处理生产线，年产 2 万 m³ 环保玻璃纤维化粪池、1 万 m³ 一体化污水处理设备。

项目为玻璃纤维增强塑料制品制造和环境保护专用设备制造，根据《产业结构调整指导目录》（2019 年版），本项目产

品、工艺、设备均不属于目录中限制类、淘汰类之列，符合国家产业政策。项目不在《安顺高新技术产业开发区羊昌工业园控制性详细规划跟踪评价及环境影响报告书》负面清单内。在全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施前提下，我局原则同意《报告表》中所列的性质、规模、地点、采用的工艺和采取的生态环境保护措施。

二、减缓项目建设对生态环境影响的主要措施

项目施工期和运营过程中要认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）严格落实施工期环境保护措施。施工期间，施工废水经沉淀处理后全部回用，不外排。生活污水经过化粪池收集处理后清掏作农肥。设置必要的防尘硬件措施，通过洒水抑尘、冲淋施工运输车辆、做好施工场地管理、加强机械设备和运输车辆维修保养等措施，防止扬尘（粉尘）污染。优化施工方案设计，合理布设强噪声源，合理安排施工时间，严格管理施工机械作业，加强运输车辆管理，控制噪声污染。配置垃圾桶，定期清运，妥善处置生活垃圾；建筑垃圾回收可利用的部分，不可回收利用的运至城市管理部门指定堆放场所。

（二）严格落实大气污染防治措施。运营期环保玻璃纤维化粪池生产在全封闭生产车间，生产过程中产生的苯乙烯、非甲烷总烃收集后经一套活性炭吸附装置处理后，由15米高排气筒排放，须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4大气污染物排放限值要求；未被收集的非甲烷总烃、苯乙烯通过加强通风换气后，厂界无组织非甲烷总烃排放须满足《合成

树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值要求、厂区内非甲烷总烃须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）限值要求，厂界苯乙烯满足行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中的表 1 中厂界新改扩建二级标准要求。一体化污水处理设备生产产生的下料粉尘、打磨粉尘呈无组织排放，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求；焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后排放至车间内，厂界浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求；刷漆废气经集气罩收集，活性炭吸附和过滤棉处理后，由过 15 米高排气筒（DA002）排放，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中的二级标准的要求；未被收集的刷漆废气呈无组织形式排放，通过加强车间通风后，厂界须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值，厂区内须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）限值要求。化粪池及生产车间异味通过化粪池为全封闭埋地式加盖设计，并定期喷洒生物除臭剂；卫生间加强管理，做到日产日清，加强厂区绿化；生产车间加强通风，确保厂界臭气浓度和氨、硫化氢分别满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中的表 1 中厂界新改扩建二级标准和《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表 2 无组织监控浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区按照“雨污分流，清污分流”原则设计建设排水系统。运营期生活污水和车间地面

保洁废水排入化粪池，定期清掏作农肥。

（四）严格落实噪声污染防治措施。运营期选用低噪声的设备，采取降噪、吸声等措施，降低噪声强度对环境的影响，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。运营期废有机原料桶由厂家回收利用；废包装材料、废塑料膜、纤维布、环保玻璃纤维化粪池边角料、不合格产品、钢板边角料和不合格产品统一收集后外售；生活垃圾、废抹布、废手套统一收集后委托环卫部门清运。一般废物暂存点，必须按照《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）有关要求设置，严禁乱堆乱放和随便倾倒。堆场应做水泥地面和围堰，并设置棚仓，采取防扬散、防流失、防止雨水的冲刷及防渗漏等措施。废漆桶、废机油和废活性炭属于危险废物，采用专门容器收集至危废暂存间，定期交由有资质单位回收处理。危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设。危废处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中有关危险废物收集、贮存要求。

（六）加强应急管理。制定完善突发环境污染事故应急预案及相应的应急措施，加强环境管理，确保环境安全。

三、在项目建设和运行中应注意以下事项

（一）认真落实环保“三同时”制度，环保设施建设必须纳入施工合同，保证环保设施建设进度和资金。

(二)《报告表》经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新向环评审批部门报批《报告表》。本批复自下达之日起满五年,项目方决定开工建设的,《报告表》应报原审批部门重新审核。

(三)建设项目竣工后,你公司应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)组织环境保护竣工验收,验收结果向社会公开。

(四)在项目发生实际排污行为之前,按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后,依法排污登记备案。

四、主动接受监督

你公司(单位)在项目建设中、建设后应主动接受各级生态环境部门的监督检查。该项目的日常环境监督管理工作由安顺市生态环境局平坝分局负责。



抄送:安顺市生态环境保护综合行政执法支队,安顺市生态环境局平坝分局,贵州沛恒环保技术咨询有限公司。

安顺市生态环境局办公室

2023年5月19日印发

共10份