

安顺市生态环境局

安环表批复〔2024〕91号

安顺市生态环境局关于对 贵州黔中窖酒业有限公司年产300吨 固态白酒建设项目环境影响报告表的批复

贵州黔中窖酒业有限公司：

你公司报来的《贵州黔中窖酒业有限公司年产300吨固态白酒建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，原则同意《报告表》及其专家技术审查意见，批复如下：

一、基本信息

原贵州省平坝县黔中酒厂年产1000千升固态法原酒生产技改项目，于2016年6月29日取得《安顺市生态环境局关于对贵州省平坝县黔中酒厂年产1000千升固态法原酒生产技改项目环境影响报告书的批复》（安环书函〔2016〕8号）。项目于2018年10月建成投运，实际建设规模为年产基酒300吨。根据2023年8月30日贵州省生态环境厅关于印发《贵州省酱香型白酒产业污染防治规范》的通知（黔环综合〔2023〕34号），贵州黔中窖酒业有限公司未按照《贵州省酱香型白酒产业污染防治规

范》建设污染防治设施；项目实际建设规模 300 吨/年与环评审批规模 1132.576 吨/年（1000 千升）相差很大，存在批大建小问题。鉴于以上问题，贵州黔中窖酒业有限公司申请重新办理环评手续，并主动拆销原环评批复及排污许可证。环评批复文号（安环书审〔2016〕8 号），排污许可证号 91520421714340576N001U。

项目位于安顺市平坝区羊昌工业园食品工业组团内，用地面积 10444.97 平方米，总建筑面积 9188 平方米，其中：厂房 7608 平方米，办公用房 1580 平方米，已建成年产 300 吨基酒生产线，年勾兑白酒 200 吨生产线 2 条。我局按照你公司已建污染防治设施实际情况及《贵州省酱香型白酒产业污染防治规范》要求落实的污染防治设施，对项目进行审批。

二、减缓项目建设对生态环境影响的主要措施

本次属于重新申报环评，生产厂房、生产设施、办公宿舍楼、污水处理站等全部依托现有已建。本次环评依据《贵州省酱香型白酒产业污染防治规范》及酱香白酒酿造企业“四改”工程技术要点文件要求，对相关污染防治措施、环保工程进行改造，施工工程量较小，施工期较短。项目在运营过程中要认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。现有措施：天然气锅炉废气经 8m 高排气筒排放；高粱、曲药破碎粉尘未处理；未设置酒糟池、酒糟废气未处理；污水处理设施产生的恶臭未收集处理。整改内容：将 0.7t/h 天然气锅炉改造为低氮燃烧技术；新建高

梁、曲药破碎粉尘收集处理设施；新设置酒糟池；新建恶臭收集处理装置处理酒糟废气及污水处理设施产生的恶臭。

运营期不设食堂，无食堂油烟产生。本项目无制曲工艺，仅在原料储存及其预处理工段，对高粱及曲药进行破碎，产生的粉尘通过新设置的集气罩+管道+袋式除尘器+15m高排气筒排放，粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级限值要求；辅助生产系统，将0.7t/h天然气锅炉改造为低氮燃烧技术，产生的烟气通过8米高排气筒排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值；治污工程，新设置恶臭收集装置，对污水收集池及污水处理站恶臭处理装置，恶臭气体收集后进入活性炭吸附装置吸附处理后无组织排放，并喷洒除臭剂，周围加强绿化等措施。新设置酒糟池，酒糟池加盖处理，废气经管道收集后与污水处理站恶臭气体一同经活性炭吸附装置吸附后无组织排放。酒糟及时清运，减少酒糟堆放过程中恶臭气体对周围环境的影响。厂界恶臭气体浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值要求，厂界 NH_3 、 H_2S 满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2无组织排放监控点浓度限值。

（二）严格落实水污染防治措施。现有措施：初期雨水未处理直接进入市政污水管网；生活废水、洗瓶废水经污水管网收集进入化粪池预处理后排入市政污水管网；生产废水未单独分类收集高浓度有机废水、中低浓度污染废水；未按照要求建设窖底沟

和连通管(槽);调节池、事故池、污水收集池等未按照相关要求建设。整改内容:对厂区管网进行改造,分类收集、分类处置。新建高浓度有机废水收集管道(用于窖底水、锅底水、洗锅水、酒糟渗滤液等高浓度有机废水单独收集),新建中低浓度污水收集管道(用于润粮产生的浸泡废水、洗坛、洗罐废水、实验室化验废水、软水制备浓水、锅炉废水等中低浓度废水单独收集);改造洗瓶废水收集管道;改造窖池(窖底沟及连通管);改造调节池、事故池、污水收集池;新设置初期雨水收集池。

运营期制酒工段产生的生产废水(润粮产生的浸泡废水、洗坛、洗罐废水、窖底水、锅底水、地坪及洗锅废水、实验室废水、软水制备浓水、锅炉废水、酒糟渗滤液等)经管道分别收集进入污水收集池+调节池匀质储存达到一定水量后,与初期雨水(经管道收集进入新建 292m^3 初期雨水池储存)一起定期经已建污水处理站(工艺:格栅+废水收集池+格栅+调节池+高效斜管沉淀设备+中间水池+缺氧池+好氧池+二沉池+MBR膜+消毒清水池,规模: $24\text{m}^3/\text{d}$)处理后进入厂区废水收集主管道;生活污水经化粪池预处理后进入厂区废水收集主管道;洗瓶废水经收集后进入厂区废水收集主管道;以上废水通过厂区废水收集主管道在厂区外接入园区市政污水管网(本项目唯一废水排放口),排放口执行《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)表2间接排放标准及平坝区安平组团污水处理厂进水水质标准要求。园区市政污水管网通过片区内污水提升泵站提升至平坝区安平组团污水处理厂处理后排放。在厂区东南面最低处设置 200m^3 应急

事故池。严禁将未处理的冷却水直接排入外环境。

（三）严格落实噪声污染防治措施。运营期选用低噪声的设备，采取降噪、吸声等措施，降低噪声强度对环境的影响，厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。现有措施：建设有一般固废暂存区，但未完善标识、防扩散、防雨等措施；未建设危废暂存间。整改内容：按要求规范一般暂存区；新建危废暂存间。

运营期生活垃圾交由环卫部门处置。酒糟外卖给养殖场用作加工饲料。废弃包装物集中回收后作废品出售。污水处理站污泥和废窖泥按规范处置。一般废物暂存点，必须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设置，严禁乱堆乱放和随便倾倒。堆场应做水泥地面和围堰，并设置棚仓，采取防扬散、防流失、防止雨水的冲刷及防渗漏等措施。废机油和废活性炭属于危险废物，采用专门容器收集至新设置的危废暂存间，定期交由有资质单位回收处理。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，危废处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中有关危险废物收集、贮存要求。

（五）加强应急管理。按照有关要求制定完善突发环境污染事故应急预案及相应的应急措施，加强环境管理，确保环境安全。

三、在项目建设和运行中应注意以下事项

（一）认真落实环保“三同时”制度，环保设施建设必须纳入施工合同，保证环保设施建设进度和资金。

（二）《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新向环评审批部门报批环境影响评价文件。

（三）建设项目竣工后，你公司应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）组织环境保护竣工验收，验收结果向社会公开。

（四）项目环评批复后，建设单位须重新申领排污许可证。

四、主动接受监督

你公司（单位）在项目建设中、建设后应主动接受各级生态环境部门的监督检查。该项目的日常环境监督管理工作由安顺市生态环境局平坝分局负责。



抄送：安顺市生态环境保护综合行政执法支队，安顺市生态环境局平坝分局，贵州科利森环保科技有限公司。

安顺市生态环境局办公室

2024年8月15日印发

共 10 份